

COMPUTO METRICO
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE NUOVO "C.O.T." OSPEDALE BRA (2° PIANO)

N° progressivo	Codice	Descrizione	U.M.	Importi unit.Euro	Q.tà	Importi tot.Euro	% Manod.	Costo Manod.	Note
		Installazione ventilconvettori							
1	05.A14	VENTILCONVETTORI							
2	05.A14.A05	Fornitura in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo ed invernale per installazione a pavimento, parete o soffitto, esterna o ad incasso, anche a cassetta o canalizzato, completo di scatola comandi a più velocità, commutatore manuale estate/inverno, termostato, filtro aria, vasca di raccolta condensa, piedini e zoccoli di sostegno. Escluso collegamento elettrico.							
3	05.A14.A05.010	F.O. da kW 3 a kW 4 (potenza termica)	cad	527,85	4	2111,4	17,53%	370,13	
4	05.A14.A05.020	F.O. da kW 7 a kW 9 (potenza termica)	cad	755,21	8	6041,68	12,25%	740,11	
5	n.p.	Tubo MULTI-CALOR ISOLINE, PE-X/Al/PE-X, PN 10 - 95°C, con isolante termico λ 0,040, a norma 10/91, in rotoli, colore verde D20x2	m	4,4	45	198			
6	n.p.	Tubo MULTI-CALOR ISOLINE, PE-X/Al/PE-X, PN 10 - 95°C, con isolante termico λ 0,040, a norma 10/91, in rotoli, colore verde D26x3	m	8,8	67	589,6			
7	01.A19.E16	Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavo ed il reinterro							
8	01.A19.E16.005	Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32	m	9,43	112	1056,16	100,00%	1.056,16	
9	05.P59.Q90	Valvola a sfera, serie pesante, con maniglia a farfalla, "mf"							
10	05.P59.Q90.010	Diametro 1/2"	cad	12,61	4	50,44			
11	05.P59.Q90.015	Diametro 3/4"	cad	19,16	8	153,28			
12	01.P08.L70	Raccordi in ottone stampato a giunzione da pressare, per tubazioni in							
13	01.P08.L70.028	gomito lungo rubinetto mont. convenz. da 1/2 "	cad	8,00	16	128			
14	01.P08.L70.030	gomito lungo rubinetto mont. convenz. da 3/4 "	cad	16,00	32	512			
15	N.P.	collegamento idraulico ventilconvettori	cad	12,00	30	360			
16	05.A13.F10	Valvole.							
17	05.A13.F10.015	F.O. di valvola automatica sfogo aria igroscopica diametro 1/2"	cad	7,54	4	30,16	18,80%	5,67	
18	05.A13.F10.030	F.O. di valvola automatica sfogo aria a galleggiante diametro 3/4"	cad	11,18	8	89,44	21,04%	18,82	
19	05.P67.A70	Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita complanari con il medesimo numero di derivazioni sui due lati.di rame.attacchi colonna a manicotto.							

COMPUTO METRICO
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE NUOVO "C.O.T." OSPEDALE BRA (2° PIANO)

44	05.A13.I10.005	Distacco dall'impianto di valvole e detentori di qualunque tipo.	cad	2,26	28	63,28		100,00%	63,28
45	05.A13.I10.015	Smontaggio e rimontaggio radiatori in ghisa di qualsiasi tipo e dimensioni per sostituzione elementi rotti aumenti di superficie, eliminazione perdite compreso i nipples, tappi e materiali di consumo per ogni elemento.	cad	6,44	14	90,16		71,57%	64,53
46	01.A02.B85	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti							
47	01.A02.B85.005	Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato	kg	2,20	700,00	1540		80,58%	1.240,93

IMPORTO
TOTALE EURO
16563