

ASL CN2
Ospedale di Verduno

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Ristrutturazione del reparto ex urologia (Livello 3).
Ristrutturazione dell'ufficio della coordinatrice del reparto di pediatria (Livello 7).

COMMITTENTE:

Data, 02/09/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 01.P09.B40.0 25	Lana di vetro per isolamenti termoacustici in feltri flessibili a strati soffici della densita' di circa 13.50 kg/m³ e lambda pari 0,040 W/mK; con adeguata protezione di barriera al vapore spessore mm 100 Ex urologia Ex urologia Ex urologia		0,35 0,20 1,00		1,00 1,00 0,50	0,35 0,20 0,50		
	SOMMANO m²					1,05	3,83	4,02
2 01.A09.G50. 010	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simili) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e sp ... ompreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici verticali o simili Ex urologia Ex urologia Ex urologia		0,35 0,20 1,00		1,00 1,00 0,50	0,35 0,20 0,50		
	SOMMANO m²					1,05	11,28	11,84
3 01.A06.A60. 005	Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in l ... aspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm Ex urologia Ex urologia Ex urologia		0,35 0,20 1,00		1,00 1,00 0,50	0,35 0,20 0,50		
	SOMMANO m²					1,05	46,84	49,18
4 N.P.EDI.05. ASL	Rimozione di pareti esistenti in cartongesso con interposta lana di roccia, compresa la rimozione della struttura portante, la discesa o al salita a mano del materiale sino in luogo di deposito (cassone) per successivo smaltimento Ex urologia - Vano carrelli emergenze Ex urologia Ufficio coordinatrice pediatria		1,60 0,97 2,52		2,30 2,30 2,80	3,68 2,23 7,06		
	SOMMANO m2					12,97	12,98	168,35
5 N.P.EDI.09A	Ripristino di velette a controsoffitto a seguito demolizione parete sottostante, comprendente formazione di raccordi, stuccatura e rasatura dei giunti e tinteggiatura Ex urologia - Vano carrelli emergenze Ufficio coordinatrice pediatria		1,60 2,52			1,60 2,52		
	SOMMANO ml					4,12	74,88	308,51
6 06.A30.I01.0 10	Ripristino e chiusura di scassi o tracce su pareti, solette, o pavimento con materiali idonei al tipo di muratura esistente, compresa la rifinitura dell'intonaco. ripristino di tracce Ex urologia- Vano carrelli emergenze Ufficio coordinatrice pediatria	4,00 4,00	2,30 2,80			9,20 11,20		
	SOMMANO m					20,40	8,64	176,26
7 02.P70.Q20. 010	Posa in opera di rivestimenti e zoccolature in linoleum, laminati plastici e prodotti simili di qualunque spessore, con idoneo adesivo, escluso l'elemento di transizione (bordo) Ex urologia - Vano carrelli emergenze Ex urologia - Vano carelli emergenze Ufficio coordinatrice pediatria		4,50 5,05 2,90		0,20 0,20 0,60	0,90 1,01 1,74		
	A RIPORTARE					3,65		718,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					3,65		718,16	
	SOMMANO m²					3,65	28,93	105,59	
8 03.A10.B01. 005	Strucatura e rasatura di intonaci e fondi. Per rendere le superfici murarie perfettamente pronte alla tinteggiatura con stucchi a base di gesso, calce e fibre di marmo. Applicazio ... inox. Compreso ogni mezzo d'opera e ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. Superfici interne. Ex urologia - Vano carelli emergenze Ex urologia - tinteggiature varie Ufficio coordinatrice pediatria Ufficio coordinatrice pediatria	2,00	0,50		1,10	1,10			
						45,00		45,00	
			4,80		3,00			14,40	
			2,00		3,00			6,00	
	SOMMANO m²					66,50	10,55	701,58	
9 03.A10.C04. 005	Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropittura) coprente in 2 mani. Applicazione del prodotto a pennello o a rullo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polve ... nito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. A base di oli e resine per interni Ex urologia - Vano carelli emergenze Ex urologia - Vano carelli emergenze Ex urologia - Vano carelli emergenze Ufficio coordinatrice pediatria Ufficio coordinatrice pediatria Ex urologia - tinteggiature varie	2,00	0,50		1,10	1,10			
		2,00			2,40			14,64	
					1,60	2,40		3,84	
			4,80		3,00			14,40	
			2,00		3,00			6,00	
					45,00	45,00			
	SOMMANO m²					84,98	11,63	988,32	
10 01.P01.A20. 005	Operaio qualificato Ore normali Ex urologia - Vano carelli emergenze Ufficio coordinatrice pediatria	2,00			10,00	20,00			
		2,00			4,00	8,00			
	SOMMANO h					28,00	34,21	957,88	
	Parziale LAVORI A MISURA euro								3'471,53
	TOTALE euro								3'471,53
	Data, 02/09/2024								
	Il Tecnico								
	----- -----								
	A RIPORTARE								